

**Перечень инвестиционных проектов МУП "Дюртюлинские электрические и  
тепловые сети" на 2016 год.**

№№	Наименование объекта	Стадия	Проектная	год начала строительств а	год окончания строительств а	Полная стоимость строительства  млн.рублей	Объем финансирования		
		реализац ии проекта	мощность/ протяженност ь сетей				Ввод мощности		
		С/П*	км/МВА				План года 2016  км/МВА	План года 2016  млн.рублей	Итого  млн.рублей
	<b>ВСЕГО, по МУП Дюртюлинские ЭиТС</b>						<b>2/ 1705</b>	<b>5,200</b>	<b>5,200</b>
1	<b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>		6,9/4,9	2015	2016				
	Реконструкция ВЛ6кВ фид.16-13 с заменой неизолированного провода АС95 на СИП 3 1х120, г. Дюртюли ул. Октябрьская		5,5	2015	2016	1,94	2	1,935	1,935
	КТП-1064 замена трансформатора 160КВА на 250КВА г.Дюртюли ул. Н.Наджми		250 КВА	2016	2016		0 км/90 КВА	0,231	0,231
	ТП-1092 Замена трансформатора 160КВА на 250КВА г. Дюртюли ул.70 лет Октября		250 КВА	2016	2016		0 км/90 КВА	0,231	0,231
	замена КТП-1097 с ТМ 100КВА на КТПН с ТМГ 160КВА г. Дюртюли ул. Тукая		160 КВА	2016	2016		0 км/60 КВА	0,455	0,455
	КТП-1026 замена трансформатора 315КВА на 400КВА г.Дюртюли ул. Мусина		400 КВА	2016	2016		0 км/85 КВА	0,283	0,283
	замена КТП-1076 с ТМ 100КВА на КТПН с ТМГ 160КВА г. Дюртюли ул. 70 лет Октября		160 КВА	2016	2016		0 км/60 КВА	0,455	0,455
	Замена ТП 1080 с ТМ -400 кВа на ТМГ - 630 кВа 2 шт. г. Дюртюли ул. Зарипова		1260 КВА	2016	2016		0 км/460 КВА	0,907	0,907
3	<b>Приобретение основных средств</b>								
	Автомобиль Газ 270550 (или аналог) , газель цельнометаллическая (для грузоперевозок)			2016	2016			0,703	0,703
	Бурильная машина БМ-205Д (или аналог)			2016	2016				